

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							PLANILHA A 1	
MUNICÍPIO: SÃO MARTINHO -SC							FOLHA Nº	
PROJETO:		PONTE DE CONCRETO ARMADO 10,00M X 10,00M					DATA 13/12/2017	
LOCALIZAÇÃO:		Rodovia das Vocações- Vargem do Cedro						
Data de referência dos custos: SINAPI: Outubro/2017 e SICRO-DNIT: Julho/2017 c/ reajuste INCC 10/2017 - Onerados								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		INFRAESTRUTURA						R\$ 31.004,48
1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO- ESP. 0,05M	M2	33,52	22,17	24,00%	R\$ 27,49	R\$ 921,46
1.2	74076/003	FORMA DE TABUA P/ CONCRETO- LASTRO	M2	24,00	24,12	24,00%	R\$ 29,91	R\$ 717,84
1.3	95467	APOIO/ALAS DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA	M3	62,32	380,00	24,00%	R\$ 471,20	R\$ 29.365,18
2		MESOESTRUTURA/SUPERESTRUTURA						R\$ 70.831,13
2.1	96557	VIGA DE CONCRETO-ESTRUTURAL-fck=30 MPA	M3	2,40	357,50	24,00%	R\$ 443,30	R\$ 1.063,92
2.2	COTAÇÃO	PAINEL ALVEOLAR 1,25X0,40X10,00M-TRANSP. E LANÇADOS-FCK=30 Mpa- NBR 6118/2014	M2	100,00	500,00	24,00%	R\$ 620,00	R\$ 62.000,00
2.3	96557	CAPEAMENTO EM CONCRETO- FCK=30MPA-ESPESSURA MEDIA 0,11M	M3	12,62	357,50	24,00%	R\$ 443,30	R\$ 5.594,45
2.4	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO COM TELA SOLDADA Q-196	M2	100,00	15,76	24,00%	R\$ 19,54	R\$ 1.954,00
2.5	74076/003	FORMA DE TABUA P/ CONCRETO	M2	4,00	24,12	24,00%	R\$ 29,91	R\$ 119,64
2.6	68328	JUNTA DE ISOPOR 10 MM	M2	7,00	11,42	24,00%	R\$ 14,16	R\$ 99,12
3		BARREIRA "NEW JERSEY"						R\$ 5.177,40
3.1	SICRO 3713621	BARREIRA "NEW JERSEY" SIMPLES DE C. ARMADO	M	20,00	208,77	24,00%	R\$ 258,87	R\$ 5.177,40
4		GUARDA CORPO						R\$ 2.869,78
4.1	94963	CONCRETO USINADO N BOMBEAVEL FCK=15MPA	M3	0,64	280,86	24,00%	R\$ 348,27	R\$ 222,89
4.2	74076/003	FORMA DE TABUA P/ CONCRETO- PILARES	M2	11,34	24,12	24,00%	R\$ 29,91	R\$ 339,18
4.3	92883	ARMAÇÃO DE AÇO 8,0MM	KG	31,58	8,18	24,00%	R\$ 10,14	R\$ 320,22
4.4	92800	ARMAÇÃO DE AÇO 5,0MM	KG	6,72	10,40	24,00%	R\$ 12,90	R\$ 86,69
4.5	INSUMO 7697	TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2"-FORN.COLOCAÇÃO	M	60,00	25,55	24,00%	R\$ 31,68	R\$ 1.900,80
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 1.252,41
5.1	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO PODOTATIL DIRECIONAL 40X40CMX2,5CM -COLORIDO	M2	8,00	66,86	24,00%	R\$ 82,91	R\$ 663,28

5.2	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO PODOTATIL ALERTA 40X40CMX2,5CM -COLORIDO	M2	1,92	66,86	24,00%	R\$ 82,91	R\$ 159,19
5.3	87308	ARGAMASSA P/ CONTRAPISO P/ NIVELAMENTO PASSEIO-ESP.2,5CM PREPARO MECANICO TRAÇO 1:6	M3	0,32	330,00	24,00%	R\$ 409,20	R\$ 130,94
5.4	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	100,00	2,41	24,00%	R\$ 2,99	R\$ 299,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>R\$ 111.135,20</b>
<b>DATA: 13/12/2017</b>		<b>NOME: JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO</b>			<b>ASSINATURA:</b>			
		Nº CREA/SC : 010721-1 ART Nº 5.706.494-6 e 6.097.619-5						

Observações: