



AMUREL
Associação de Municípios de Região de Lages

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO
CNPJ: 82.836.818/0001-03

Composições Analíticas com Preço Unitário
PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE RIO CAPIVARAS - RODOVIA MUNICIPAL SMO -
019-VARGEM DO CEDRO-RANCHO DOS TEMPEROS

Bancos
SINAPI - 11/2018 - Santa Catarina 21,4%
SICROS - 05/2018 - Santa Catarina
DATA BASE ORÇAMENTO.
NOV/2018

B.D.I.
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,22%
Mensalista: 72,14%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

4.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	263	Próprio	CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50MM-2"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	59,80	59,80
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1891119	18,42	52,36
Composição Auxiliar	00007696	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF 08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	372,31	1,11
Insunso	00000396	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65" MM, PESO *5,10" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,1053294	39,26	4,13
Insunso			ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	2,0000000	1,10	2,20
				MO sem LS =>	LS =>	23,85	MO com LS =>	44,74
				Valor do BDI =>		12,79	Valor com BDI =>	72,59

João Roberto Smanha Catalano
Eng. Civil-CREAM/SC 10.721-1