



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 8899693/2018/MTUR/CAIXA | Nº SICONV 36684/1 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO HULSE - 2ª ETAPA |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 03-19 (N. DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO-SC |
| | | | BDI 1 21,38% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | | | | | | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO HULSE | | | | | | | | | |
| 1. | | | SERVIÇO PRELIMINARES | | | | | | 231.700,88 |
| 1.1. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.50 | 287,45 | BDI 1 | 348,91 | 1.847,36 |
| 1.1.1. | SINAPI | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 2.708,55 | 0,30 | BDI 1 | 0,36 | 975,08 |
| 1.1.2. | SINAPI | | TERRAPLENAGEM | | | | | | 853,03 |
| 1.2. | SICRO | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 188,41 | 3,30 | BDI 1 | 4,01 | 755,52 |
| 1.2.1. | SINAPI | 41722 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 21,43 | 3,75 | BDI 1 | 4,55 | 97,51 |
| 1.2.2. | SINAPI | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | 200.605,92 |
| 1.3. | SINAPI | 98400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM M/ACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE: AF_09/2017 | M3 | 435,30 | 70,55 | BDI 1 | 85,63 | 37.274,74 |
| 1.3.1. | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM), AF_09/2016 | M3XKM | 12.014,28 | 0,72 | BDI 1 | 0,87 | 10.452,42 |
| 1.3.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE: AF_09/2017 | M3 | 338,95 | 77,95 | BDI 1 | 94,62 | 32.071,45 |
| 1.3.3. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM), AF_09/2016 | M3XKM | 13.558,00 | 0,48 | BDI 1 | 0,58 | 7.863,64 |
| 1.3.4. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017 | M2 | 2.706,55 | 4,32 | BDI 1 | 5,24 | 14.192,80 |
| 1.3.5. | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2.708,55 | 1,36 | BDI 1 | 1,65 | 4.469,11 |
| 1.3.6. | SINAPI | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE: AF_03/2017 | M3 | 135,43 | 535,00 | BDI 1 | 649,38 | 87.945,53 |
| 1.3.7. | SINAPI | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L, EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016 | TXXKM | 13.543,00 | 0,36 | BDI 1 | 0,44 | 5.958,92 |
| 1.3.8. | SINAPI | 006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOFIO DE 12X30X100CM-REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4- SINAPI 72967 | M | 12,79 | 24,30 | BDI 1 | 29,50 | 377,31 |
| 1.3.9. | SINAPI | 1800436 | PASSEIOS PÚBLICOS -ACESSIBILIDADE | | | | | | 24.780,79 |
| 1.4. | SICRO | | DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES-PARA COLOCAÇÃO PISO DIRECIONAL | M² | 7,07 | 378,94 | BDI 1 | 459,96 | 3.251,92 |
| 1.4.1. | SICRO | | | | | | | | RA |

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 889963/2018MTCURCAIXA | Nº SICONV 36694/1 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO HULSE - 2ª ETAPA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 03-19 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROLETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO-SC | BDI 1 21,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| APOIO A PROLETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | SICRO | 1600436 | DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES-PARA COLOCAÇÃO PISO DIRECIONAL | m³ | 0,63 | 376,94 | BDI 1 | 459,96 | 289,77 | RA |
| 1.4.3. | SICRO | 1600436 | DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES-PARA COLOCAÇÃO PISO DIRECIONAL | m³ | 1,25 | 378,94 | BDI 1 | 459,96 | 574,95 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 966995 | REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017 | M3 | 3,57 | 38,35 | BDI 1 | 46,55 | 166,18 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 966524 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 08/2017 | M3 | 0,54 | 89,00 | BDI 1 | 108,93 | 58,34 | RA |
| 1.4.6. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016 | M3 | 1,25 | 514,73 | BDI 1 | 624,78 | 780,98 | RA |
| 1.4.7. | Composição | 004 | PISO PODOBTATIL DIRECIONAL - 40cm x 40cm - ESPESSURA 2,5CM COLORIDA | M2 | 282,64 | 41,63 | BDI 1 | 50,53 | 14.281,80 | RA |
| 1.4.8. | Composição | 005 | PISO PODOBTATIL ALERTIA - 40cm x 40cm - ESPESSURA 2,5 cm COLORIDO | M2 | 25,14 | 41,63 | BDI 1 | 50,53 | 1.270,32 | RA |
| 1.4.9. | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF. 07/2016 | M2 | 46,37 | 72,96 | BDI 1 | 88,56 | 4.106,53 | RA |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO VIARIA | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 46,56 | 18,80 | BDI 1 | 22,82 | 1.062,50 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 93,12 | 18,80 | BDI 1 | 22,82 | 2.125,00 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 16,00 | 18,80 | BDI 1 | 22,82 | 365,12 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 2,88 | 18,80 | BDI 1 | 22,82 | 61,16 | RA |
| | | | | | | | | | 231.700,68 | |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 869963/2018/MT/UR/CAIXA | Nº SICONV 36664/1 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO HUISE - 2ª ETAPA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 03-19 (N.DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROLETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO-SC | BDI 1 21,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| APOIO A PROLETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | | | | | | | | | |
| SÃO MARTINHO-SC | | | | | | | | | |
| Local | | | | | | | | | |
| quinta-feira, 6 de junho de 2019 | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | |
| 231.709,88 | | | | | | | | | |

Responsável Técnico
Nome: JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO
CREMCAU: 010721-1
ART/RRT: 6719095-8

RECURSO