

Data de referência 26-nov-14

**ORÇAMENTO**

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO-SC

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE DA AV. FREDERICO SCHUMACKER-CENTRO

N° do contrato

1017294-69-0

Programa

PLANEJAMENTO URBANO-MINISTERIO DAS CIDADES

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M2	2.240,58						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO-2,4X1,5M	M2	3,60	363,00	23,00	446,49	1.607,36		SINAPI 74209/001
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	2.240,58	0,30	23,00	0,37	829,01		SINAPI 78472
1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA C/ MOTONIVELADORA	M2	2.240,58	0,40	23,00	0,49	1.097,88		SINAPI 79472
1.4	SUB-BASE DE MACADAME SECO- 30 CM	M3	672,17	47,38	23,00	58,28	39.174,07		SICRO 2 S 02 231 00
1.5	TRANSPORTE MACADAME SECO- DMT-27,67 KM ROD.PAVIMENTADA	M3xKM	18.598,94	0,76	23,00	0,93	17.297,01		SINAPI 72887
1.6	TRANSPORTE MACADAME SECO- DMT-1,5 KM ROD.N.PAVIMENTADA	M3xKM	1.008,25	0,91	23,00	1,12	1.129,24		SINAPI 72886
1.7	BASE DE BRITA GRADUADA-15CM	M3	336,08	95,00	23,00	116,85	39.270,95		SINAPI 73710
1.8	TRANSPORTE BRITA GRADUADA- DMT- 40 KM ROD. PAVIMENTADA	M3xKM	13.443,48	0,66	23,00	0,81	10.889,22		SINAPI 83356
1.9	IMPRIMAÇÃO ASFALTICA-EMULSÃO CM-30	M2	2.240,58	3,97	23,00	4,88	10.934,03		SINAPI 72945
1.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	2.240,58	1,27	23,00	1,56	3.495,30		SINAPI 72943
1.11	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO CONCRETO BETUM. USIN. QUENTE-5CM	T	280,07	190,00	23,00	233,70	65.452,36		SINAPI 72965
1.12	TRANSP. PRODUTO ASFALTICO- DMT=89,2 KM-ROD.PAVIMENTADA	M3xKM	9.992,98	0,76	23,00	0,93	9.293,47		SINAPI 72887
1.13	MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO 12X30CM	M	380,06	25,70	23,00	31,61	12.013,70		SINAPI 72967
2	PASSEIO PÚBLICO	M2	556,62						
2.1	REGULARIZAÇÃO AREA PASSEIO	M2	556,62	0,67	23,00	0,82	456,43		SICRO 5 S 02 110 00
2.2	REATERRO APOILOADO EM CAMADAS DE 0,20M C/ MAT. JAZIDA 1A	M3	111,32	35,00	23,00	43,05	4.792,33		SINAPI 5719
2.3	LASTRO DE BRITA	M3	16,70	80,00	23,00	98,40	1.643,28		SINAPI 74164/004
2.4	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 210KG/M3 E=7CM	M2	556,62	31,00	23,00	38,13	21.223,92		SINAPI 73892/001
2.5	PISO PODOTATIL DIRECIONAL 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	131,10	34,31	23,00	42,20	5.532,42		COMPOSIÇÃO
2.6	PISO PODOTATIL ALERTA 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	21,58	34,31	23,00	42,20	910,68		COMPOSIÇÃO
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	M2	2.240,58						
3.1	PINTURA FAIXA C/ TINTA ACRILICA AMARELA- 12 CM	M2	24,84	12,50	23,00	15,38	382,04		SICRO 4 S 06 100 31
3.2	PINTURA FAIXA C/ TINTA ACRILICA BRANCA- 12 CM	M2	49,68	12,50	23,00	15,38	764,08		SICRO 4 S 06 100 31
3.3	SINAL. HORIZONTAL C/ TINTA BASE RES. ACRIL.-FAIXA PEDESTRE	M2	108,80	12,50	23,00	15,38	1.673,34		SICRO 4 S 06 100 31
3.4	SINAL. HORIZONTAL C/ TINTA BASE RES. ACRIL.-FAIXA RETENÇÃO	M2	18,36	12,50	23,00	15,38	282,38		SICRO 4 S 06 100 31
3.5	PLACA OCTOGONAL TOTAL. REFL. L=20,75 CM-GT/GT- 0,2075 P/M2	M2	0,42	335,35	23,00	412,48	173,24		SICRO 4 S 06 200 02
3.6	PLACA CIRCULAR TOTAL REFLETIVA R-3 D=50CM - 0,19635 P/ M2	M2	0,20	335,35	23,00	412,48	82,50		SICRO 4 S 06 200 02
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	2.240,58						
4.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA 45X25CM	UNID	2,00	107,00	23,00	131,61	263,22		SINAPI 73916/002
	ART DE N° 5104412-0								
	DATA DE REFERENCIA SINAPI- SETEMBRO/2014 e SICRO- MAIO/2014								