

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO-SC

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE DA AV. FREDERICO SCHUMACKER-CENTRO

Nº do contrato

1017296-10-0

Programa

PLANEJAMENTO URBANO-MINISTERIO DAS CIDADES

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M2	2.011,53						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO-2,4X1,5M	M2	3,60	342,62	23,00	421,42	1.517,11	SINAPI 74209/001	
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO	M2	2.011,53	0,31	23,00	0,38	764,38	SINAPI 78472	
1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA C/ MOTONIVELADORA	M2	2.011,53	0,22	23,00	0,27	543,11	SINAPI 79472	
1.4	SUB-BASE DE MACADAME SECO- 30 CM	M3	603,45	47,61	23,00	58,56	35.338,03	SICRO 2 S 02 231 00	
1.5	TRANSPORTE MACADAME SECO- DMT-27,67 KM ROD.PAVIMENTADA	M3xKM	16.697,46	0,86	23,00	1,06	17.699,31	SINAPI 72887	
1.6	TRANSPORTE MACADAME SECO- DMT-1,5 KM ROD.N.PAVIMENTADA	M3xKM	905,17	1,02	23,00	1,25	1.131,46	SINAPI 72886	
1.7	BASE DE BRITA GRADUADA-15CM	M3	301,72	95,00	23,00	116,85	35.255,98	SINAPI 73710	
1.8	TRANSPORTE BRITA GRADUADA- DMT- 40 KM ROD. PAVIMENTADA	M3xKM	12.068,80	0,72	23,00	0,89	10.741,23	SINAPI 83356	
1.9	IMPRIMAÇÃO ASFALTICA-EMULSÃO CM-30	M2	2.011,53	5,00	23,00	6,15	12.370,91	SINAPI 72945	
1.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	2.011,53	1,40	23,00	1,72	3.459,83	SINAPI 72943	
1.11	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO CONCRETO BETUM. USIN. QUENTE-5CM	T	251,44	231,27	23,00	284,46	71.524,62	SINAPI 72965	
1.12	TRANSP. PRODUTO ASFALTICO- DMT=89,2 KM-ROD.PAVIMENTADA	M3xKM	8.971,42	0,86	23,00	1,06	9.509,71	SINAPI 72887	
1.13	MEIO FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO 12X30CM	M	339,80	25,60	23,00	31,49	10.700,30	SINAPI 72967	
2	PASSEIO PÚBLICO	M2	588,00						
2.1	REGULARIZAÇÃO AREA PASSEIO	M2	588,00	3,89	23,00	4,78	2.810,64	SINAPI 5622	
2.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M C/ MAT. JAZIDA 1A	M3	117,60	47,90	23,00	58,92	6.928,99	SINAPI 5719	
2.3	LASTRO DE BRITA- ESP. 0,03M	M3	17,64	75,00	23,00	92,25	1.627,29	SINAPI 74164/004	
2.4	CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 12 MPa E=7CM	M2	588,00	30,86	23,00	37,96	22.320,48	SINAPI 73892/002	
2.5	PISO PODOTATIL DIRECIONAL 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	130,64	34,86	23,00	42,88	5.601,84	COMPOSIÇÃO 3.5	
2.6	PISO PODOTATIL ALERTA 41X41CM-ESPESSURA-3CM-COLORIDO	M2	8,57	34,86	23,00	42,88	367,48	COMPOSIÇÃO 3.6	
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	M2	2.011,53						
3.1	PINTURA FAIXA C/ TINTA ACRILICA AMARELA- 12 CM	M2	20,40	10,19	23,00	12,53	255,61	SICRO 4 S 06 100 31	
3.2	PINTURA FAIXA C/ TINTA ACRILICA BRANCA- 12 CM	M2	80,33	10,19	23,00	12,53	1.006,53	SICRO 4 S 06 100 31	
3.3	SINAL. HORIZONTAL C/ TINTA BASE RES. ACRIL.-FAIXA PEDESTRE	M2	51,20	10,19	23,00	12,53	641,54	SICRO 4 S 06 100 31	
3.4	SINAL. HORIZONTAL C/ TINTA BASE RES. ACRIL.-FAIXA RETENÇÃO	M2	8,72	10,19	23,00	12,53	109,26	SICRO 4 S 06 100 31	
3.5	PLACA OCTOGONAL TOTAL. REFL. L=20,75 CM-GT/GT- 0,2075 P/M2	M2	0,41	257,14	23,00	316,28	129,67	SICRO 4 S 06 200 02	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	2.011,53						
4.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NOME DA RUA 45X25CM	UNID	2,00	100,20	23,00	123,25	246,50	SINAPI 73916/002	
	REFERENCIA PREÇOS SINAPI FEVEREIRO/2015 e SICRO-NOV./2014 ART DE Nº 5.461.594-0 OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO IDENTICOS AO USADO NO SINAPI.								
<b>TOTAL</b>							<b>252.601,81</b>		

**JOÃO ROBERTO S. CATANEO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REG. 10721-1 - CREA/SC

Responsável técnico  
pelos itens:

Responsável técnico  
pelos itens:

17-mar-15  
Data

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO-SC**

Empreendimento **PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE DA AV. FREDERICO SCHUMACKER-CENTRO**

Nº do contrato **1017296-10-0** Programa **PLANEJAMENTO URBANO-MINISTERIO DAS CIDADES**

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		

BDI 23%

\* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes

**JOÃO ROBERTO S. CATANEO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
REG. 10721-1 - CREA/SC