

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A 1
MUNICÍPIO: SÃO MARTINHO -SC								FOLHA Nº
PROJETO:	Terraplenagem,Drenagem Pluvial,Pavimentação, Acessibilidade e Sinalização Viaria							DATA 23/05/2016
LOCALIZAÇÃO:	Rodovia das Vocações- Vargem do Cedro							
Data de referência dos custos: SINAPI: Março/2016 e SICRO-DNIT: Março/2016- desonerados								
ITEM	CODIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.033,96
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA CHAPA AÇO GALV. 2,4X1,5M	M2	3,60	340,00	26,00%	R\$ 428,40	R\$ 1.542,24
1.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS C/ EQUIPAMENTO	M2	1.294,00	0,30	26,00%	R\$ 0,38	R\$ 491,72
2		DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 9.281,45
2.1	3061	ESCAV. MEC.VALA N. ESCORADA MAT 1A C/RETRO	M3	28,80	4,90	26,00%	R\$ 6,17	R\$ 177,70
2.2	73882/002	CALHA EM CONCRETO SIMPLES,MEIA CANA CONCRETO- DIAMETRO 300MM	M	320,00	22,00	26,00%	R\$ 27,72	R\$ 8.870,40
2.3	73964/005	REATERRO MAT. VALA COMPACTAÇÃO MECANICA	M3	23,15	8,00	26,00%	R\$ 10,08	R\$ 233,35
3		PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS- TIPO "I"						R\$ 124.653,09
3.1	72961	REGUL. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ 20CM	M2	1.294,00	1,20	26,00%	R\$ 1,51	R\$ 1.953,94
3.2	92399	PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 20X10CMX 8CM- 35 Mpa-FORNECIMEN/INSTALAÇÃO	M2	1.294,00	54,00	26,00%	R\$ 68,04	R\$ 88.043,76
3.3	72948	REJUNTAMENTO C/ AREIA FINA ENTRE INTERTRAVA	M3	5,66	50,00	26,00%	R\$ 63,00	R\$ 356,58
3.4	72967	MEIO FIO SIMPLES PRE MOLDADO DE CONCRETO- 0,80X0,30X0,12M	M	1.134,22	24,00	26,00%	R\$ 30,24	R\$ 34.298,81
4		ACESSIBILIDADE- PASSEIO PUBLICO						R\$ 33.306,84
4.1	5622	REGULARIZAÇÃO AREA DO PASSEIO	M2	272,75	4,00	26,00%	R\$ 5,04	R\$ 1.374,66
4.2	5719	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 20CM C/ MATERIAL JAZIDA 1A	M3	54,55	24,00	26,00%	R\$ 30,24	R\$ 1.649,59
4.3	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	8,18	60,00	26,00%	R\$ 75,60	R\$ 618,41
4.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO C/BLOCO RETANGULAR 20X10CM ESPESSURA 6CM	M2	272,75	59,00	26,00%	R\$ 74,34	R\$ 20.276,24
4.5	COMPOSIÇÃO	PISO INTERTRAVADO PODOTATIL DIRECIONAL 40X40CMX2,5CM -COLORIDO	M2	150,98	49,35	26,00%	R\$ 62,18	R\$ 9.387,94
5		SINALIZAÇÃO VIARIA						R\$ 460,54

5.1	4 S 06 200 02	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR TOTAL REFLETIVA D=50CM R-19-4 GT/GT-	M2	0,20	265,00	26,00%	R\$ 333,90	R\$ 66,78
5.2	4 S 06 200 02	PLACA DE ADVERTENCIA QUADRADA TOTAL REFLETIVA L=50CM A-2A GT/GT-	M2	0,25	265,00	26,00%	R\$ 333,90	R\$ 83,48
5.3	4 S 06 200 02	PLACA DE ADVERTENCIA QUADRADA TOTAL REFLETIVA L=50CM A-2B GT/GT-	M2	0,25	265,00	26,00%	R\$ 333,90	R\$ 83,48
5.4	73916/002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NOME RUA 25X45	UNID.	2,00	90,00	26,00%	R\$ 113,40	R\$ 226,80
6		PONTE MISTA 10,00M X 10,30M						R\$ 82.309,71
6.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO MAGRO- ESP. 0,05M	M2	34,24	25,80	26,00%	R\$ 32,51	R\$ 1.113,14
6.2	74076/003	FORMA DE TABUA P/ CONCRETO	M2	24,72	19,40	26,00%	R\$ 24,44	R\$ 604,16
6.3	2 S 03 327 00	VIGA DE CONCRETO-ESTRUTURAL-25 MPA	M3	2,47	313,00	26,00%	R\$ 394,38	R\$ 974,12
6.4	COMPOSIÇÃO	APOIO/ALAS DE PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA	M3	185,62	276,31	26,00%	R\$ 348,15	R\$ 64.623,60
6.5	COTAÇÃO	VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO D=30CM-AUTOCLAVE	M3	12,02	580,00	26,00%	R\$ 730,80	R\$ 8.784,22
6.6	COTAÇÃO	PRANCHÃO DE MADEIRA EUCALIPTO-LONGITUD. 10,30X0,15X0,075M x 50= AUTOCLAVE	M3	5,79	500,00	26,00%	R\$ 630,00	R\$ 3.647,70
6.7	COTAÇÃO	CORREDIÇA DE MADEIRA EUCALIPTO-TRANSVERSAL 10,00X0,20X0,06M x 24= AUTOCLAVE	M3	2,88	500,00	26,00%	R\$ 630,00	R\$ 1.814,40
6.8	COTAÇÃO	PREGO COM CABEÇA 26X84(71/2" X 1")- 15 PREGOS P/ KG	KG	32,53	9,90	26,00%	R\$ 12,47	R\$ 405,65
6.9	INSUMOS 436	PARAFUSO FRANCES M16 AÇO GALV. 150MM X D=16MM P/ FIXAÇÃO MADEIRA/CONCRETO	UNID.	68,00	4,00	26,00%	R\$ 5,04	R\$ 342,72
VALOR TOTAL R\$								R\$ 252.045,59
DATA: 23/05/2016		NOME: JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO		ASSINATURA:				
		Nº CREA/SC : 010721-1 ART Nº 5.706.494-6 e 5.821.272-0						

Observações: